

# Телеком Србија

Предузеће за телекомуникације а.д.

Београд, Таковска 2

ДЕЛОВОДНИ БРОЈ: Д209/556294/2-2025

ДАТУМ: 11.12.2025.

БРОЈ ИЗ ЛКРМ: 31

ДИРЕКЦИЈА ЗА ТЕХНИКУ

СЕКТОР ЗА МРЕЖНЕ ОПЕРАЦИЈЕ

СЛУЖБА ЗА ПЛАНИРАЊЕ И

ИЗГРАДЊУ МРЕЖЕ БЕОГРАД

Одељење за планирање и изградњу мреже Панчево

ПАНЧЕВО, Светог Саве 11

Република Србија  
Аутономна покрајина Војводина  
Општина Бела Црква  
Општинска Управа Бела Црква  
Одељење за урбанизам, привреду и инспекцијске послове

Милетићева бр. 2  
26340 Бела Црква

**ПРЕДМЕТ:** Услови за потребе издавања локацијских услова

**Веза бр.** 556294/1-2025 од 08.12.2025.

Поштовани,

У вези са вашим захтевом број *ROP-BCR-30454-LOC-1/2025* од 08.12.2025. године, за техничке услове потребне за издавања Локацијских услова, за реконструкцију и доградњу саобраћајнице, тротоара, атмосферске канализације и водовода у Призренској улици у Белој Цркви (од улице Доситејевој до краја у Белој Цркви), на катастарским парцелама број 10437, 10446/1, 920, 3155/2, 3155/25, 3155/26, 3155/28, 3155/29, 3155/20, 3155/19, 3155/8, 3155/23, 3155/21, 3156/9, 3156/1, 3156/4, 3157/6, 3157/4, 3157/7, 3158/6, 3158/7, 3158/4, 3158/2, 3158/9, 3159/7, 3159/6, 3159/5, 3160/4, 3160/6, 3161/8, 3160/5, 3161/4, 3161/5, 3155/6, 3155/14, 3155/15 и 3156/3 КО Бела Црква, достављамо вам оријентационо учртане постојеће тк објекте на приложеној подлози као и услове из надлежности "Телеком Србија" а.д..

## ❖ Постојеће стање тк објеката

У прилогу вам достављамо ситуациони план са оријентационо учртаним постојећим тк објектима који су у надлежности "Телеком Србија" а.д., Дирекција за технику.

- Служба за мрежне операције Панчево:
- Постојећи подземни дистрибутивни и разводни тк каблови
- Подземни оптички кабл

## ❖ Технички услови

Сагледавањем достављене ситуације и увидом у техничку документацију изведеног стања постојећих тк објеката, утврђено је да постојећи подземни тк објекти могу бити угрожени планираним радовима у Призренској улици у Белој Цркви, због чега је потребно предузети адекватне техничке мере заштите.

На месту укрштања саобраћајнице са постојећим подземним (дистрибутивним и разводним) тк кабловима положити ПВЦ цев  $\Phi 110\text{mm}$ , на растојању од 0,5m, паралелно са постојећим каблом, на дубини од 1,0m. Заштитна цев испод саобраћајнице, мора бити дужа са сваке стране за 1,0m од ширине зоне објекта (саобраћајнице).

Посебну пажњу обратити приликом скидања површинског слоја коловоза, тротоара или зелене површине да не дође до оштећења постојећих подземних тк каблова.

Узимајући наведено у обзир потребно је предузети мере заштите од прекида или нагњечења тк каблова у времену извођења радова.

Приликом радова на изградњи новог водовода и атмосферске канализације доћи ће до укрштања и паралелног вођења са постојећим подземним тк објектима, због чега је потребно предузети адекватне техничке мере заштите. Са представником Телекома треба на терену дефинисати тачан положај подземне тк инфраструктуре у случају да постоје евентуално одступања од траса дефинисаних издатим техничким условима.

У случају да се на терену констатује да ће се приликом реконструкције улице подземни тк објекти наћи у коловозу, биће потребно њихово измештање што ће се регулисати Уговором. Трошкове заштите и евентуалног измештања постојећих тк објеката сноси инвеститор радова.

## ❖ Општи услови

1. Планираним радовима не сме доћи до угрожавања механичке стабилности и техничких карактеристика постојећих објеката мреже електронских комуникација, ни до угрожавања нормалног функционисања телекомуникационог саобраћаја, и мора увек бити обезбеђен адекватан приступ постојећим објектима и кабловима "Телекома Србија" ради њиховог редовног одржавања и евентуалних интервенција.
2. Планиране трасе будућих комуналних инсталација морају бити постављене на прописаном растојању у односу на трасе постојећих тк објеката. У складу са важећим правилником, који је прописала Републичка агенција за електронске комуникације, унутар заштитног појаса није дозвољена изградња и постављање објеката (инфраструктурних инсталација) других комуналних предузећа изнад и испод постојећих подземних тк каблова или кабловске тк канализације, осим на местима укрштања, као ни извођење радова који могу да угрозе функционисање електронских комуникација (тк објеката).
3. Инвеститор-извођач радова је у обавези, да се најмање 15 (петнаест) дана пре почетка радова писаним путем обрати на адресу: „Телеком Србија“ а.д., СМО Панчево, Светог Саве 11, тел. 013/219-0045 (особа за контакт на терену Јовица Петровић, тел.: 064/6511791), затражи одређивање стручног лица које ће присуствовати радовима и констатовати да ли се радови изводе према издатој сагласности и важећим техничким прописима.
4. Пре почетка извођења радова потребно је, у сарадњи са надлежном службом „Телекома Србија“, извршити идентификацију и обележавање трасе постојећих подземних тк објеката каблова у зони планираних радова (по потреби пробним ископима на траси), како би се утврдио њихов тачан положај, дубина и евентуална одступања од траса дефинисаних издатим условима.

5. Извођач радова је обавезан да приликом извођења радова на местима непосредног приближавања, паралелног вођења и укрштања планираних траса других комуналних инсталација са постојећим тк објектима, у свему поштује Закон о планирању и изградњи, Закон о електронским комуникацијама, Закон о безбедности и здрављу на раду, Закон о заштити од пожара, техничке прописе регулисане правилником за утврђивање заштитног појаса за електронске комуникационе мреже, упутства ЗЈПТТ и СРПС, важеће прописе и стандарде за ову врсту делатности. Предузети мере заштите телекомуникационих каблова од прекида, нагњечења или истезања у времену извођења радова на јавним површинама, мере морају бити спроведене пре почетка радова на изградњи јавних површина.
6. **Пројектант, односно извођач радова је у обавези да поштује важеће техничке прописе у вези са дозвољеним растојањима планиране водоводне трасе од постојећих тк објеката и каблова:**
- **Код паралелног вођења траса, планиране водоводне трасе и постојећих тк објеката, минимално хоризонтално растојање треба да износи 0,5m, односно 1m за магистрални водовод. Код укрштања минимално вертикално растојање треба да износи 0,5m са обавезом да планирана водоводна траса прође испод постојећих тк објеката, по важећим техничким прописима (односно под правим углом). Наведена растојања могу бити смањена до 0,3m уз предузимање мера заштите ТК каблова (постављање ТК кабла у заштитну цев чија дужина треба да буде најмање 1m са сваке стране места укрштања). На траси ТК каблова не могу се налазити никакви шахтови, резервоари нити места рачвања. Такође треба водити рачуна да не дође до угрожавања механичке стабилности стубова ваздушне разводне тк мреже.**
7. Грађевинске радове у непосредној близини постојећих тк објеката вршити **искључиво ручним путем** без употребе механизације и уз предузимање свих потребних мера заштите (обезбеђење од слегања тла, пробни ископи и сл). Том приликом сигналне траке (позор траке) и друге кабловске ознаке вратити у првобитни положај.
8. У случају евентуалног оштећења постојећих тк објеката услед извођења радова, извођач радова је дужан да предузећу „Телеком Србија“ а.д. надокнади целокупну штету по свим основама.
9. Уколико у току важења ових услова настану промене које се односе на трасу – локацију предметне саобраћајнице, подносилац захтева је у обавези да промене пријави и затражи измену услова.
10. **Заштиту и обезбеђење постојећих тк објеката треба извршити пре почетка било каквих грађевинских радова** и предузети све потребне и одговарајуће мере предострожности како не би, на било који начин, дошло до угрожавања механичке стабилности и техничке исправности постојећих тк објеката.
11. Радови на заштити и обезбеђењу постојећих објеката Телекома изводе се о трошку инвеститора. С тим у вези, потребно је да инвеститор потпише уговор о дефинисању међусобних права и обавеза између инвеститора и власника линијске инфраструктуре – Предузећа за Телекомуникације „Телеком Србија“ а.д. који се односи на заштиту и/или измештање постојеће линијске инфраструктуре и ради изградње нове инфраструктуре.
12. Приликом заштите постојеће тк инфраструктуре водити рачуна да се не угрозе постојећи тк објекти. Све радове на заштити угрожених тк објеката извршити уз обавезно присуство овлашћеног техничког лица "Телеком Србија" а.д., СМО Панчево, Светог Саве 11, тел. 013/2190045.
13. Приликом избора извођача радова за заштиту угрожених тк објеката ангажовати лиценциране извођаче, односно водити рачуна да је извођач регистрован за ту врсту

делатности и да то буде реномирана фирма из области телекомуникација ради што бољег квалитета изведених радова.

14. По завршетку радова инвеститор/извођач радова је у обавези да у писаној форми обавести предузеће "Телеком Србија" а.д. да су радови, за које су услови тражени, завршени.

**Напомена:**

Обавеза инвеститора ових радова је да ради боље заштите постојећих тк објеката, извођачу радова, поред остале техничке документације, достави и копију ових техничких услова (текст и ситуацију).

Контакт особа: Ивана Младеновић, тел. 013/331155, 064/6511-712.

Бокић Душица, тел. 013/331155, 064/6511-625.

С поштовањем,

ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ

Грујић Дејан, спец. инж. ел.